Jaworzyna Śląska, 06.09.2010 r.

Wykonawca:

.....

.....

.....

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie

Wymiana instalacji elektrycznej, naprawy kominów oraz wymiany okien na strychu w budynku przy ul. Ceglanej 3 w Jaworzynie Śląskiej

1.Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ceglanej 3 w Jaworzynie Śląskiej, 74 85 88 230 wew. 44
(nazwa wspólnoty, adres, telefon)

zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

J/W

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z malowaniem i wymianą posadzek. Przemurowanie kominów wraz położeniem papy termozgrzewalnej i wymianą okien na strychu.

Nakłady niezbędne do wykonania zakresu w/w zadania należy objąć proponowaną ceną ofertową.

3.Wymagany termin realizacji: 15.09.2010 – 30.11.2010

4.Kryterium wyboru oferty: najniższa oferowana cena (100%)

Oferty oceniane będą przez zarząd Wspólnoty.

Kryterium - „oferowana cena brutto za całość zadania"

$$\text{Ilość pkt.} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena brutto}}{\text{cena brutto oferty badanej}}$$

5.Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty cenowej
2) oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymogami art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 3)

6.W cenę należy wliczyć podatek VAT.

7.Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
2) na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także napis: **„ Oferta na zadanie – Wymiana instalacji elektrycznej, naprawy kominów oraz wymiany okien na strychu w budynku przy ul. Ceglanej 3 w Jaworzynie Śląskiej „**
3) ceny w ofercie podane winny być w PLN, i wyrażone winne być cyfrowo i słownie,
4) oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwała techniką (drukiem),
5) cena winna obejmować całość zamówienia.

8.Oferty składać należy w terminie do 08.09.2010 do godziny 16,00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej w pok. nr 18, przy ul. Wolności 9

9.Oferty złożone po upływie określonego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

10.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Jan Ptak

11.W postępowaniu na udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy-prawo zamówień publicznych.

12.O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania.

13.Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 7 dni od dnia wyboru wykonawcy.

6.09.2010 .....

(data, podpis Zamawiającego)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		**Roboty malarskie**		
1 d.1	**KNR 4-01 0712-12**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na , biegach, spocznikach (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2	1.4-2.0*6 = 10.600
2 d.1	**KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na klatce schodowej - sufity i ściany	m^2	460
3 d.1	**KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m^2	120
4 d.1	**KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m^2	340
5 d.1	**KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m^2	29.0
2		**Roboty bud. - posadzki**		
6 d.2	**KNR 0-12II 1118-01**	Przygotowanie podłoża pod płytki	m^2	69.0
7 d.2	**KNR 4-01 0809-06**	Posadzki z płytek klinkierowych o wymiarach 30 x 30 cm	m^2	69.0
8 d.2	**KNR 4-01 0820-02**	Ułożenie płyt OSB 18 mm na gotowym podłożu	m^2	38.0
9 d.2	**KNR 4-01 0820-03**	Przybicie do podłóg płyt OSB	m^2	38.0
10 d.2	**KNR-W 4-01 0353-05**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m^2	0.90*2.10*3 = 5.670
11 d.2	**KNR-W 4-01 0322-02**	Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m^2	0.90*2.10*3 = 5.670
12 d.2	**KNR 2-02 1020-08**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie	m^2	0.9*2.00*3 = 5.400
13 d.2	**KNR 4-01 0901-02**	Wymiana poziomych elementów ościeżnic okiennych wyjętych ze ścian - parapety	m	1.20*3 = 3.600
3		**Instalacja elektryczna na kl. schodowej**		
14 d.3	**KNNR 5 1207-01**	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	250.0
15 d.3	**KNNR 5 0205-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	250.0
16 d.3	**KSNR 5 0303-03**	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodami izolowanymi o łącznym przekroju żył 5x10= 5o mm2 podłoże z cegły	m	50
17 d.3	**KSNR 5 0301-02**	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym	m	45
18 d.3	**KNR-W 5-08 0404-07**	Montaż rozdzielnicy Rnx-8 wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	4.0
19 d.3	**KNR 5-08 0312-05**	Montaż wyłącznika nadpradowego S301B-16A z podłączeniem	szt.	17.0
20 d.3	**KNR 5-08 0219-04**	Montaż przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej konstrukcji wsporczej - łącznik	szt.	4
21 d.3	**KNR 5-08 0312-12**	Montaż na gotowym podłożu zabezpieczeń kpl. tablicowych 25Ax5c z podłączeniem	szt.	17.0
22 d.3	**KNR 5-08 0403-02**	Mocowanie podstaw pod liczniki z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)	szt.	17.0
23 d.3	**KNR 5-08 0204-02**	Przewody izolowane jednożyłowe żółto-zielony LgY o przekroju żyły 6 mm2 do uchwytu uziemniajacego	m	6
24 d.3	**KNR 5-08 0814-01**	Montaż uchwytu uziemniajacego do rury - przekrój żył do 6 mm2	szt.	1
25 d.3	**KNR 5-08 0301-23**	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	11
26 d.3	**KNR 5-08 0302-01**	Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm	szt.	11

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 19428

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
27 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.	11
28 d.3	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych , porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.	6
29 d.3	KSNR 5 0301-05	Instalacja dzwonkowa prowadzona pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe na podłożu ceglanym	m	8*3.0 = 24.000
30 d.3	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie puszek pod przyciski dzwonkowe na zaprawie gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	8
31 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm	szt.	8
32 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.	8
33 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	8
34 d.3	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1
35 d.3	KNR 13-21 0302-07	sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznej po wymianie osprzętu	szt.	1
4		**Dach i kominy**		
36 d.4	KNR 4-01 0310-02 z.o. 2.7. 9901	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - roboty na 5 kondygnacji	m^3	2.2*0.42* 1.0*2+1.2* .042*1.0+ 1.1*0.67* 0.4+1.1* 0.77*0.45 = 2.574
37 d.4	KNR 4-01 0735-01 z.o. 2.7. 9901	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - roboty na 5 kondygnacji	m^2	2.2*0.42* 1.0*2+1.2* .042*1.0+ 1.1*0.67* 0.4+1.1* 0.77*0.45 = 2.574
38 d.4	KNNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy)	m^2	4.0
39 d.4	Kalkulacja własna	Sprawdzenie komiunów przez kominiarza	szt	5
5		**Wymiana stolarki okiennej**		
40 d.5	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m^2	0.8*1.1*2 = 1.760
6		**Wywóz gruzu**		
41 d.6	KNR AT-06 0101-02	Ręczny załadunek materiałów z rozbiórki	t	20.8*0.015+ 0.924*0.25+ 4.0*0.02*1.8 = 0.687
42 d.6	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 6 km poz.2,3,5	m^3	20.8*0.015+ 0.924*0.25+ 4.0*0.02 = 0.623
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Norma PRO