

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Jaworzynie Śląskiej		
1		Dach budynku głównego
1 KNR-W 4-01		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
d.1 0545-04		3*6.00+4*7.00
2 NNRNKB		Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej półokrągłych o śr. 15 cm typu LINDAB
d.1 202 0518-04		46.000
3 KNR-W 4-01		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
d.1 0545-06		3*14.00
4 NNRNKB		Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 10 cm typu LINDAB
d.1 202 0520-02		3*14.000
5 KNR-W 4-01		Rozbiórka pokrycia z dachówki
d.1 0509-03		345.000
6 KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
d.1 0535-08		46.00*0.25
7 KNR-W 2-02		Obróbki w dachach krytych papą lub dachówką - blacha okapowa FOTPA
d.1 0535-05		24.000
analogia		
8 KNR AT-09		Dach z dachówki - dodatek za wykonanie koszy
d.1 0702-04		16.000
9 KNR 0-15		Osadzenie okien w połaci dachowej - wylaz Lucarno 45 x 60 cm
d.1 0526-02		2.000
10 KNR-W 4-01		Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu - wzmocnienie uszkodzonych krokwi deskami o gr. 32 mm oraz wymiana uszkodzonych końców krokwi.
d.1 0416-01		34.000
kalk. własna		
11 KNR 4-01		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką
d.1 0414-09		345.000
12 KNR K-05		Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
d.1 0104-05		345.000
13 KNR 4-01		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
d.1 0310-02		1.980
14 KNR AT-09		Montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej z tworzywa sztucznego
d.1 0103-02		345.000
15 KNR-W 2-02		Pokrycie dachów dachówką SIRIUS 13
d.1 0513-02		345.000
analogia		
16 KNR AT-09		Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy i listwy do obróbki kominów.
d.1 0104-01		25.000
analogia		
17 KNR-W 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km
d.1 0109-17		1.98+345*0.02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	
18 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 15 8.880	n n
19 d.1	cena zakładowa	Koszty składowania gruzu na wysypisku z opłatą na Fundusz Ochrony Środowiska 8.880	n n
2		Rusztowania	
20 d.2	KNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 46*14.00	m m
21 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)	