

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
3		Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 268	m ² m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
4		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 268	m ² m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
5		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
6		Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów (0.40*0.8*1.8)*2+(1.1*0.4)*2.2*2	m ³ m ³	3.088	
				RAZEM	3.088
7		Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowej 1/2x1/2 ceg. 3.088	m ³ m ³	3.088	
				RAZEM	3.088
8		Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m ² 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 268	m ² m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
10		Łacenie - 268	m ² m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
11		Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna 268	m ² m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
12		Dachówki cementowe BRASS; kalenica - elementy podstawowe 21.1+4.8+1.9	m m	27.800	
				RAZEM	27.800
13		Dachówki cementowe BRASS; dodatek za wykonanie naroży 8.2*4+2+2+2.6+2.6	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
14		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 14.7+14.7	m m	29.400	
				RAZEM	29.400
16		Rury spustowe okrągłe o śr. 10 i 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
17		Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 14.7+1.9+4.8	m m	21.400	
				RAZEM	21.400
18		Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 14.7*2	m m	29.400	
				RAZEM	29.400
20		odbiór kominiarski 4	szt szt	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
21		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odleglosc do 1 km	m ³		
	8.04		m ³	8.040	
				RAZEM	8.040
22		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za 3 km	m ³		
	8.04		m ³	8.040	
				RAZEM	8.040