

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1					
1	d.1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m $(13.5*8)*2+(5.5+2+3.7+2+5.5)*9+(14.7*9)+(6*13.5)*2*0.5$	m ² m ²	 597.600	
				RAZEM	597.600
2	d.1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² $597.60-(1.10*13.5)*2-(14.7*1.1)-(5.5+2+3.7+2+5.5)*0.9$	m ² m ²	 534.900	
				RAZEM	534.900
3	d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km $534.9*0.03$	m ³ m ³	 16.047	
				RAZEM	16.047
4	d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 16.047	m ³ m ³	 16.047	
				RAZEM	16.047
5	d.1	Oslony okien folia polietylenowa 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
6	d.1	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki $534.90-14.7*9.3$	m ² m ²	 398.190	
				RAZEM	398.190
7	d.1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 160	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
8	d.1	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna 534.90	m ² m ²	 534.900	
				RAZEM	534.900
9	d.1	Wyłożenie spadków pod podokiennych dachówką 26	szt szt	 26.000	
				RAZEM	26.000
10	d.1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 26	szt szt	 26.000	
				RAZEM	26.000
11	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 117.60	m ² m ²	 117.600	
				RAZEM	117.600
12	d.1	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 117.60	m ² m ²	 117.600	
				RAZEM	117.600
13	d.1	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 117.60	m ² m ²	 117.600	
				RAZEM	117.600
14	d.1	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m ² w 1 miejscu) 117.60	m ² m ²	 117.600	
				RAZEM	117.600
15	d.1	Profile ciągnięte wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 30 cm 58.8+31	m m	 89.800	
				RAZEM	89.800
16	d.1	Oczyszczenie głowic tokańskich o wym. 30x60 cm z brudu przy użyciu szczotek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 20.8	m ² m ²	 20.800	
				RAZEM	20.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 20.8	m ² m ²	 20.800	 20.800
				RAZEM	20.800
19 d.1		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 20.8	m ² m ²	 20.800	 20.800
				RAZEM	20.800
20 d.1		Wyłożenie spadków podokiennych oraz grzysów 39.4	m m	 39.400	 39.400
				RAZEM	39.400
21 d.1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej 39.4	m m	 39.400	 39.400
				RAZEM	39.400
22 d.1		Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-wap.p co- kolu kamiennego 47.	m ² m ²	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000
23 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) D:\kosztorysy\Jaworzyna Śl ul Wersteplatte 7.KST			
24 d.2		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
25 d.2		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 36	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
26 d.2		Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 268	m ² m ²	 268.000	 268.000
				RAZEM	268.000
27 d.2		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 268	m ² m ²	 268.000	 268.000
				RAZEM	268.000
28 d.2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
29 d.2		Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów (0.40*0.8*1.8)*2+(1.1*0.4)*2.2*2	m ³ m ³	 3.088	 3.088
				RAZEM	3.088
30 d.2		Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowej 1/2x1/2 ceg. 3.088	m ³ m ³	 3.088	 3.088
				RAZEM	3.088
31 d.2		Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m2 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32 d.2		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 268	m ² m ²	 268.000	 268.000
				RAZEM	268.000
33 d.2		Łacenie - rozstaw łat 25 cm 268	m ² m ²	 268.000	 268.000
				RAZEM	268.000
34 d.2		Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa cementową 268	m ² m ²	 268.000	 268.000
				RAZEM	268.000
35 d.2		Dachówki cementowe kalenica - elementy podstawowe 21.1+4.8+1.9	m m	 27.800	 27.800
				RAZEM	27.800
36 d.2		Dachówki cementowe ; dodatek za wykonanie naroży	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		8.2*4+2+2+2.6+2.6	m	42.000	
				RAZEM	42.000
37		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
38		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.2		14.7+14.7	m	29.400	
				RAZEM	29.400
39		Rury spustowe okrągłe o śr. 10 i 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.2		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
40		Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.2		14.7+1.9+4.8	m	21.400	
				RAZEM	21.400
41		Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
d.2		14.7*2	m	29.400	
				RAZEM	29.400
43		odbiór kominiarski	szt		
d.2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
44		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2		8.04	m ³	8.040	
				RAZEM	8.040
45		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za 3 km	m ³		
d.2		8.04	m ³	8.040	
				RAZEM	8.040
46		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2		117.60	m ²	117.600	
				RAZEM	117.600